MODUL E5a - Osazovací plán



stromy:			keře:		
●	Tilia cordata	2 ks	□	Cornus sanguinea	32 ks
●	Acer campestre	1 ks	◇	Corylus avellana	28 ks
●	Quercus petraea	3 ks	■	Lonicera xylosteum	37 ks
●	Prunus avium	1 ks	●	Ligustrum vulgare	60 ks
●	Carpinus betulus	1 ks	△	Viburnum lantana	35 ks

úsek	modul	taxon	český název	sazenice	ks/modul	opakování	ks/úsek
Izolační pás	E5a	Tilia cordata	lípa srdčitá	v 170-200cm, 2xp, bal/ko 7-10l	2	12	24
		Acer campestre	javor babyka	v 170-200cm, 2xp, bal/ko 7-10l	1		12
		Quercus petraea	dub zimní	v 170-200cm, 2xp, bal/ko 7-10l	3		36
		Prunus avium	třešeň ptačí	v 170-200cm, 2xp, bal/ko 7-10l	1		12
		Carpinus betulus	habr obecný	v 170-200cm, 2xp, bal/ko 7-10l	1		12
		Cornus sanguinea	svída krvavá	v 40-60 cm, ko 1,5 - 2l	32		384
		Corylus avellana	líska obecná	v 40-60 cm, ko 1,5 - 2l	28		336
		Lonicera xylosteum	zimolez obecný	v 40-60 cm, ko 1,5 - 2l	37		444
		Ligustrum vulgare	ptačí zob obecný	v 40-60 cm, ko 1,5 - 2l	60		720
		Viburnum lantana	kalina tušalaj	v 40-60 cm, ko 1,5 - 2l	35		420

Kraj: Olomoucký	Akce: Revitalizace krajinného rámce obce Olšany u Prostějova	ATELIER BONMOT architektura Atelier BONMOT Olomouc, spol. s r.o. Na Střelnici 48, 77900 Olomouc
Místo: k.ú. Olšany u Prostějova parc.č. 305/1, 305/2, 899, 458/9, 860, 449/2		
Objednatel: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14	Výkres: OSAZOVACÍ PLÁN MODULU E5a	Stupeň: DPS Datum: 07/2013 Archivní č.: Měřítko: 1:200 Č. výkresu: D.1.2.6 Číslo paré:
Architekt: Ing. P. Mičola		
Autorizoval: Ing. P. Mičola		
Projektant: Ing. P. Mičola, Ing. H. Prášilíková		
Vypracoval: Ing. H. Prášilíková		